

Numero richiesta [1] 007	Data richiesta 07/08/2008
------------------------------------	------------------------------

Quesito1. *Richiesta dati di consumo*

2. ULSS 16 – OSPEDALE DEI COLLI - Lavori DI

Polo tecnologico

Non essendo chiare le richieste fatte dalla ULSS 16 negli elaborati di gara, si richiede di conoscere se le opere di cui all'allegato D1 comprendono oltre alle dorsali anche:

- Opere edili per costruzione dei fabbricati destinati a contenere le apparecchiature
- Opere di scavo per la costruzione della riserva Idrica antincendio
- La decoibentazione dell'amianto ove presente
- Gruppi frigo nelle potenzialità indicate nella relazione tecnica di gara (Vedi Ipotesi 1 o 2)
- Gruppi di spinta antincendio
- Gli Impianti antincendio per i singoli fabbricati o dove si interrompono le dorsali
- I collegamenti interni tra le dorsali e le sottocentrali
- La centrale con i depositi dei gas medicali anche se non espressamente citata

3. ULSS 16 OSPEDALE S. ANTONIO - Lavori 01

- SI chiede cosa si intenda per Nuovo Polo tecnologico, quando in realtà Sia la cabina elettrica che la centrale frigorifera esistente sono nuove (2003), Ovvero si intende la centrale frigo e la cabina della sola costruenda PsichIatria?

4. AOP lavori D1

- lavoro integrazione impianto posta pneumatica: poiché esiste attualmente un solo impianto peraltro ora disattivato, si chiede che lavori esattamente sottintenda il progetto e se la richiesta preveda anche il ripristino dell'impianto che ora risulta smantellato o cosa altro.
- Adeguamento impianti esistenti e realizzazione nuovi impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi della ultima versione della norma CEI 81-1: quanti sono e qual è la zona di interesse dell'intervento?
- Lavori sede di via Falloppio: poiché nel corso del sopralluoghi ufficiali non ci è stato consentito di prendere visione del sito, si richiede un sopralluogo integrativo.

5. AOP-lavori D2 (Telecontrollo)

- sono richiesti controllo temperature e umidità degli ambienti: si chiede di indicare le zone specifiche ove occorre intervenire, ovvero;
- tutti gli ambienti? Oppure:
- aree ove ci sono gli impianti split-system da sostituire con aria primaria (rif. Lavori D4)?

6. AOP – lavori D4

- Riconversione dei Sistemi di produzione del freddo di tipo split-system con impianti del tipo a tutt'aria centralizzati; visto che si parla nel complesso di circa 1.500 unità esterne, si chiede di specificare quale sia l'area di interesse.
- Parziale riconversione (anche con criteri di emergenza) dei sistemi elettrici di produzione del freddo con sistemi a assorbimento per la riduzione complessiva del carico elettrico nei mesi estivi considerando che sono presenti 47 gruppi frigoriferi di cui uno solo ad assorbimento, si chiede di formulare la richiesta in modo più circostanziato, specificando le specifiche di input e le condizioni minime al contorno che permettano l'esecuzione delle attività progettuali.

1 Numerare progressivamente le richieste pervenute.

7. IOV – lavori D4

- Riconversione dei sistemi di produzione del freddo di tipo split-system con impianti del tipo a tutt'aria centralizzati; visto che si parla di un sito nuovo, si chiede di specificare quale sia l'area di Interesse dell'intervento.
- Parziale riconversione (anche con criteri di emergenza) dei sistemi elettrici di produzione del freddo con sistemi a assorbimento per la riduzione complessiva del carico elettrico nei mesi estivi: si chiede di formulare la richiesta in modo più circostanziato.

RICHIESTE DI SOPRALLUOGHI INTEGRATIVI

Azienda di riferimento / argomento [1]	Data risposta	Protocollo
Azienda ULSS 16, AOP IOV / quesiti vari	18/08/2008	83343

Risposta

1. Si comunica che sono disponibili sul sito dell'Azienda Capofila (www.ulss16.padova.it) i file dei consumi elettrici, termici ed idrici dell'Azienda ULSS 16, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Istituto Oncologico Veneto e dell'Azienda ULSS 17.

2. Azienda ULSS 16 – Complesso Socio Sanitario dei Colli – Lavori D1.

Si conferma che le opere da eseguire comprendono, oltre alle dorsali, anche:

- opere edili per la costruzione dei fabbricati destinati a contenere le apparecchiature, ad esclusione della Cabina Centrali il cui fabbricato, come riscontrabile in fase di sopralluogo, è già stato realizzato. La Cabina Centrali (compresa la fornitura in MT) come descritta nella relazione tecnica, è da considerarsi già realizzata poiché oggetto di altro appalto, infatti non è richiesta nell'allegato D1;
- opere di scavo o edili per la realizzazione della riserva idrica antincendio a seconda dell'ipotesi progettuale scelta;
- la decoibentazione dell'amianto ove presente;
- gruppi frigoriferi della potenzialità indicata nella relazione tecnica o della potenzialità reputata necessaria dall'offerente in base alle proprie scelte progettuali;
- gruppi di spinta antincendio;
- tutti i collegamenti interni necessari al funzionamento degli impianti;
- le sole dorsali principali della rete gas medicali.

3. Azienda ULSS 16 – Presidio Ospedaliero S. Antonio – Lavori D1.

Per nuovo Polo Tecnologico si intende uno o più fabbricati contenenti una centrale frigorifera a integrazione/sostituzione degli impianti di raffreddamento e di produzione del freddo esistenti, per far fronte alle richieste di fluido freddo del Complesso, secondo le scelte progettuali proprie dell'offerente e una cabina elettrica di trasformazione MT/BT (compreso sistema di emergenza) a servizio della centrale frigorifera suddetta e della nuova Psichiatria. Nei documenti A125 – Allegato D1 rev.0 (*Allegato D1 al CSA Sezione Tecnica e Gestionale – Interventi di adeguamento Impianti Esistenti*) e nel A125 – QR rev.0 (*Quadro Riepilogativo dei Servizi da Fornire*), è specificato che dovranno essere previste anche le dorsali principali dal Polo Tecnologico (antincendio, gas medicali, rete MT e rete BT dalla nuova cabina, acqua refrigerata, vapore, ritorno condensa, idrico-sanitario, riscaldamento) e la linea alimentazione gas per la centrale termica esistente e la conversione degli esistenti generatori di calore a gas, oltre ai nuovi quadri gas medicali di secondo stadio ed allacciamento alle esistenti reti di distribuzione secondaria.

4. Azienda Ospedaliera di Padova – Lavori D1.

- L'impianto di posta pneumatica esistente, in fase di ristrutturazione, verrà consegnato funzionante. Il progetto prevede il completamento dell'impianto alle sedi di laboratori di analisi attualmente non servite (Laboratorio Centrale, Microbiologia e Anatomia Patologica siti presso l'Ospedale Giustiniano) come riscontrabile in sede di sopralluogo.

1 Indicare se il quesito riguarda la capofila (Azienda ULSS 16) o deve essere inoltrato a una delle Aziende dell'Area Vasta.

- L'offerente dovrà, in fase di progetto offerta, verificare la necessità di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi della normativa vigente e proporre e progettare gli interventi necessari per la messa a norma di tutti gli edifici aziendali.
- Come già pubblicato sul sito web dell'Azienda ULSS 16 capofila (risposta 003), successivamente al primo sopralluogo da effettuarsi nelle date previste, la Stazione appaltante è a completa disposizione per fissare ulteriori sopralluoghi affinché il concorrente possieda la necessaria conoscenza della materia oggetto d'appalto.

5. Azienda Ospedaliera di Padova – Lavori D2 (telecontrollo).

Come specificato all'art. 6.02.02 del Capitolato Speciale di Appalto – Sezione Tecnica Gestionale, nell'Allegato D2 vengono indicati gli elementi minimi che dovranno essere posseduti dal sistema di telecontrollo proposto. L'offerente dovrà proporre e progettare un sistema di telecontrollo che, fatti salvi i requisiti minimi dell'Allegato D2, consenta di perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e gestionali fissati dal Capitolato.

6. Azienda Ospedaliera di Padova – Lavori D4.

L'area di interesse è tutta quella di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera di Padova. È onere dell'Impresa proporre e progettare interventi tecnici da attuare al fine di intraprendere azioni attive per il risparmio energetico in conformità al cap. 1.1 dell'Allegato D4 al Capitolato Speciale di Appalto. Ciò in relazione sia alla scelta di sostituire i sistemi split system esistenti, sia riguardo gli eventuali gruppi ad assorbimento reputati necessari dall'offerente per perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e gestionali fissati dal Capitolato.

7. Istituto Oncologico Veneto – Lavori D4.

Il sito non è nuovo. L'area di interesse è tutta quella di pertinenza dell'Istituto Oncologico Veneto. È onere dell'Impresa proporre e progettare interventi tecnici da attuare al fine di intraprendere azioni attive per il risparmio energetico in conformità al cap. 1.1 dell'Allegato D4 al Capitolato Speciale di Appalto. Ciò in relazione sia alla scelta di sostituire i sistemi split system esistenti, sia riguardo gli eventuali gruppi ad assorbimento reputati necessari dall'offerente per perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e gestionali fissati dal Capitolato.

Richiesta di sopralluoghi integrativi

Come già pubblicato sul sito web dell'Azienda ULSS 16 capofila (risposta 003), successivamente al primo sopralluogo da effettuarsi nelle date previste, la Stazione appaltante è a completa disposizione per fissare ulteriori sopralluoghi affinché il concorrente possieda la necessaria conoscenza della materia oggetto d'appalto.